

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Основен ремонт на моста над р.Марица, свързващ махала Дунева в с. Момина Клисуре

Възложител: Община Белово

№ по ред	Наименование на вид СМР	Мярка	Количество
1	2	3	4
I	Укрепване на левия устой на моста над р.Марица в с. Момина Клисуре		
1	Кастрене и изкореняване на храсти	бр	55,00
2	Рязане на дървета в корито на река	бр	15,00
3	Направа на временен път	м	40,00
4	Направа на временна дига за отбиване на отбиване р.Марица	м3	128,00
5	Доставка на баластра	м3	80,00
6	Машинен изкоп в ск.почви	м3	43,00
7	Подложен бетон В20 – ръчно	м3	4,00
8	Доставка и полагане на анкери в каменен зид N10/60	бр	934,00
9	Доставка и монтаж арматура	кг	6870,00
10	Направа кофраж стени и основи	м2	248,50
11	Бетон основи В30 – ръчно	м3	9,50
12	Бетон стени В30 – ръчно	м3	92,00
13	Подбиване стени В30 – ръчно	м3	5,00
14	Доставка и полагане на канализационна тръба ф200	м	6,00
15	Доставка, монтаж и демонтаж работно скеле	м3	230,00
16	Монтаж улей ф300 за бетон	м	12,00
II	Дънен праг на р.Марица в с. Момина Клисуре		
1	Машинен изкоп в ск.почви	м3	67,50
2	Направа кофраж за стени	м2	90,00
3	Доставка и полагане на бетон В25 – ръчно	м3	45,00
4	Пренос бетон до 50м	м3	45,00
5	Доставка и полагане баластра за временна дига	м3	180,00
6	Пренос баластра до 100м	м3	180,00
7	Натоварване и извозване на баластра – при разваляне на дига	м3	180,00
III	Ремонт на моста на р.Марица в с. Момина Клисуре		
1	Направа кофраж за бордове	м2	24,00
2	Подбиване на отвори с циментов разтвор	м3	0,50
3	Замонолитване на анкери	бр	36,00
4	Доставка, заготовка и монтаж на метални елементи за парапет – 24бр	кг	480,00
5	Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет 16/3	м	56,00
6	Доставка и полагане на бетон В25 – ръчно	м3	3,00
7	Минимизиране и боядисване на метални повърхности	м2	38,00
8	Кран	мсм	2,00
9	Направа кофраж шапки по бордове 50/10/25	м2	15,00
10	Доставка и полагане на армиран бетон за шапки В25 – ръчно	м3	1,50
IV	Подпорна стена на р.Марица в с. Момина Клисуре		
1	Машинен изкоп в ск.почви	м3	22,00
2	Направа кофраж стени и основи	м2	82,00
3	Доставка и монтаж арматура	кг	828,00
4	Обратно засипване ръчно	м3	16,50
5	Обратно засипване машинно	м3	5,50
6	Бетон за стени и основи В30 – ръчно	м3	23,00
7	Подложен бетон В20 – ръчно	м3	2,00
V	Проектиране	бр	1,00

Подпис и печат :
 / проектант инж. П. Чомпалов /

)

)