

### ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Ул."О.т. 195-198-200-203-207" 1					
Наименование	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност	
<b>ДИРЕКТНО ТРАСЕ</b>					
1	Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50. Стифиране и Подреждане. / 30% от 756м - годни х 0.15 х 0.25 /	м3	8,51		
2	Демонтаж тротоарни бетонови плочи 30/30/5. Стифиране и Подреждане. /30% от 1040м2 - годни/	м3	15,60		
3	Натоварване на тротоарни плочи и бордюри. Превоз на 5км и разтоварване на място посочено от Възложителя.	м3	24,11		
4	Развяляне на съществуваща асфалтова настилка. С всички свързани с това разходи	м3	21,40		
5	Натоварване и извозване на депо на отпадъци от разрушени настилки. Огради. Паянтови постройки и др. С всички свързани с това разходи	м3	21,40		
6	Направа изкоп за пътна основа в средни скални почви. С всички свързани с това разходи	м3	588,03		
7	Направа насип от подходящ материал за пътна основа. С всички свързани с това разходи	м3	52,27		
8	Натоварване и превоз изкопни маси на депо до 3км	м3	588,03		
9	Доставка и монтаж бетонови бордюри 15/25/50см. С всички свързани с това разходи	м	756,00		
10	Направа пътна основа от заклинен трошен камък фракция 0-63мм. 30см. С всички свързани с това разходи	м3	405,11		
11	Доставка и полагане неплътна асфалтова смес с дебелина 4см. С всички свързани с това разходи	тона	177,06		
12	Доставка и полагане плътна асфалтова смес с дебелина 4см	тона	177,06		
13	Направа първи битумен разлив. С всички свързани с това разходи	м2	1 844,36		
14	Направа втори битумен разлив. С всички свързани с това разходи	м2	1 844,36		

15	Доставка и монтаж стандартни рефлектиращи пътни знаци,вкл. тръбни стойки за Постоянна организация на движението. С всички свързани с това разходи	бр.	6,00		
16	Пригаждане на същ. Шахти. Кранове и др. съгласно новата нивелета /Повдигане. Понижение. Съобразяване с наклони/	бр.	3,00		
			ОБЩО:		
	<b>ТРОТОАРИ</b>				
17	Направа изкоп за тротоари в средни скални почви. С всички свързани с това разходи	м3	248,00		
18	Натоварване и превоз изкопни маси на депо до 3км 20см	м3	248,00		
19	Направа тротоари от вибропрес. бетонови плочи 30/30/5см върху НТК основа	м2	1 240,00		
20	Доставка и полагане трошен камък за основа на тротоарите 18см	м3	223,00		
21	Доставка и полагане вароциментов разтвор за тротоарите 3см	м3	37,20		
			ОБЩО:		
			<b>ВСИЧКО:</b>		
	<b>Ул."О.т.203-125"</b>	<b>2</b>			
	<b>ДИРЕКТНО ТРАСЕ</b>				
1	Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50. Стифиране и Подреждане. / 30% от 147м - годни х 0.15 х 0.25 /	м3	1,65		
2	Демонтаж тротоарни бетонови плочи 30/30/5. Стифиране и Подреждане. /30% от 255м2 - годни/	м3	3,82		
3	Натоварване на тротоарни плочи и бордюри. Превоз на 5км и разтоварване на място посочено от Възложителя.	м3	5,47		
4	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка. С всички свързани с това разходи	м3	6,00		
5	Натоварване и извозване на депо на отпадъци от разрушени настилки. Огради. Паянтови постройки и др. С всички свързани с това разходи	м3	6,00		
6	Направа изкоп за пътна основа в средни скални почви. С всички свързани с това разходи	м3	133,75		
7	Натоварване и превоз изкопни маси на депо до 3км	м3	133,75		
8	Доставка и монтаж бетонови бордюри 15/25/50см. С всички свързани с това разходи	м	146,00		

9	Направа пътна основа от заклинен трошен камък фракция 0-63мм. 30см. С всички свързани с това разходи	м3	100,93		
10	Доставка и полагане неплътна асфалтова смес с дебелина 4см. С всички свързани с това разходи	тона	44,82		
11	Доставка и полагане плътна асфалтова смес с дебелина 4см	тона	44,82		
12	Направа първи битумен разлив. С всички свързани с това разходи	м2	466,89		
13	Направа втори битумен разлив. С всички свързани с това разходи	м2	466,89		
14	Доставка и монтаж стандартни рефлектиращи пътни знаци,вкл. тръбни стойки за Постоянна организация на движението. С всички свързани с това разходи	бр.	2,00		
15	Пригаждане на същ. Шахти. Кранове и др. съгласно новата нивелета /Повдигане. Понижение. Съобразяване с наклони/	бр.	0,00		
			ОБЩО:		
	<b>ТРОТОАРИ</b>				
16	Направа изкоп за тротоари в средни скални почви. С всички свързани с това разходи	м3	51,00		
17	Натоварване и превоз изкопни маси на депо до 3км 20см	м3	51,00		
18	Направа тротоари от вибропрес. бетонови плочи 30/30/5см върху НТК основа	м2	255,00		
19	Доставка и полагане трошен камък за основа на тротоарите 18см	м3	45,90		
20	Доставка и полагане вароциментов разтвор за тротоарите 3см	м3	7,65		
			ОБЩО:		
			<b>ВСИЧКО:</b>		
	<b>Ул."О.т.197-170-120"</b>		<b>3</b>		
	<b>ДИРЕКТНО ТРАСЕ</b>				
1	Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50. Стифиране и Подреждане. / 30% от 240м - годни х 0.15 х 0.25 /	м3	2,70		
2	Демонтаж тротоарни бетонови плочи 30/30/5. Стифиране и Подреждане. /30% от 323м2 - годни/	м3	4,85		
3	Натоварване на тротоарни плочи и бордюри. Превоз на 5км и разтоварване на място посочено от Възложителя.	м3	7,55		
4	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка. С всички свързани с това разходи	м3	8,00		