

Община Белово
 ул. 4470 гр. Белово, общ. зона, гр. Белово
 Регистрационен № 14 / 15.08.2021 г.

Образец!

До: Община Белово, Адрес: Гр. Белово, ул. "Орфей" 4А

От: "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ЕИК 130298137, адрес град София, ж.к. Сухата река, бл.109, представлявано от управителя Боян Борисов Янев, електронен адрес: balkan_ild@abv.bg

ОФЕРТА

Относно: Изработване на работен проект, осъществяване на авторски надзор и строително - монтажни видове работи на обект: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"

Уважаеми Г - н Кмет, във връзка с получена покана за предоставяне на оферта, Ви предлагаме изпълнение на обекта, както следва:

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"

№	Наименование	Общо в лв. без ДДС	Общо в лв. с ДДС
I. Изработване на работен проект			
1	Изработване на работен проект за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	38000.00	45600.00
II. Осъществяване на авторски надзор			

1	Осъществяване на авторски надзор за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	15500.00	18600.00
III. Изпълнение на строително - монтажни видове работи			
1	Изпълнение на строително - монтажни видове работи за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	1410500	1692600.00
Етап I. Техническа рекултивация			
1.	I Подготвителни дейности	74500.00	89400.00
2.	Техническа рекултивация	1300000.00	1560000.00
3.	Мониторинг	36000.00	43200.00
Етап II. Биологична рекултивация			
1.	Биологична рекултивация	74000.00	88800.00
Общо от етап I и етап II лв без ДДС		1484500.00	1781400.00
Обща стойност на оферта I + II + III в лева		1538000.00	1845600.00
Валидност на оферта: 8 месеца			
Изготвил оферта: Боян Янчев			
Дата:		15.01.2021 г.	



Община Белово	
ПК 4470 гр.Белово, обл.Пазарджик	
Регистрационен индекс и дата	
POP-12	14.01.2017

До: Община Белово, Адрес: Гр. Белово, ул. "Орфей" 4А

От: "Гретопа" ЕООД, ЕИК: 203210415, адрес: Гр. София, ул. Университетски парк № 9, маг. 4, представлявано от Мартин Кръстевски, ел. адрес: martinkrystevski@yahoo.com

ОФЕРТА

Относно: Изработване на работен проект, осъществяване на авторски надзор и строително - монтажни видове работи на обект: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"


Уважаеми Г - н Кмет, във връзка с получена покана за предоставяне на оферта, Ви предлагаме изпълнение на обекта, както следва:

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Строож: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"

№	Наименование	Общо в лв. без ДДС	Общо в лв. с ДДС
I. Изработване на работен проект			
1	Изработване на работен проект за Строож: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	35 640,00	42 768,00
II. Осъществяване на авторски надзор			
1	Осъществяване на авторски надзор за Строож: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	14 256,00	18 532,80
III. Изпълнение на строително - монтажни видове работи			

1	Изпълнение на строително - монтажни видове работи за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"		
Етап I. Техническа рекултивация			
1.	Подготвителни дейности	65 625,74	78 750,89
2.	Техническа рекултивация	1 199 577,27	1 439 492,72
3.	Мониторинг	30 793,53	36 952,24
Етап II. Биологична рекултивация			
1.	Биологична рекултивация	79 427,11	95 312,53
Общо от етап I и етап II лв без ДДС		1 375 423,65	1 650 508,38
Обща стойност на оферта I + II + III в лева		1 425 319,65	1 710 383,58
Валидност на оферта		8 месеца	
Изготвил оферта		Мартин Кръстьевски	
Дата:		13.1.2021	



Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I_{87,88}, местност „Вучата могила“ по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"

Количествено-стойностна сметка

I. Изработване на работен проект

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед.цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/				
1	Изработване на работен проект за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I _{87,88} , местност „Вучата могила“ по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	брой	1,00	35 640,00	35 640,00				
	Общо I. Изработване на работен проект /лв. без ДДС/								35 640,00
	ДДС								7 128,00
	Общо I. Изработване на работен проект /лв. с ДДС/								42 768,00

II. Осъществяване на авторски надзор

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед.цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/				
1	Осъществяване на авторски надзор за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I _{87,88} , местност „Вучата могила“ по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	брой	1,00	14 256,00	14 256,00				
	Общо II. Осъществяване на авторски надзор /лв. без ДДС/								14 256,00
	ДДС								2 851,20
	Общо I. Осъществяване на авторски надзор /лв. с ДДС/								17 107,20

III. Изпълнение на строително - монтажни видове работи

№	Наименование	М-ка	Количество						
1	Изпълнение на строително - монтажни видове работи за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I _{87,88} , местност „Вучата могила“ по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	кв.м.	24 908,00						

Етап I - Техническа рекултивация.

№	Наименование	М-ка	Дължина /м/	Ширина /м/	Височина /м/	Подбни части /бр/	Количество	Ед.цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
Част: Подготвителни дейности									
1.1.	Изкоп с багер на транспорт при ут. усл.-отпадъци и замърсени почви от околни замърсени терени	м ³				1,00	7 457,47	3,80	28 338,39
1.2.	Превоз със самосвал на отпадъци и замърсени почви до 1км. - от т.1.1	м ³				1,00	7 457,47	5,00	37 287,35
	Всичко подготвителни дейности без ДДС:								65 625,74

№	Наименование	М-ка	Дължина /м/	Ширина /м/	Височина /м/	Подбни части /бр/	Количество	Ед.цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
Част: Техническа рекултивация									
1. Оформяне тялото на депото -отпадъци									
1.1.	Изкоп с багер на транспорт при ут. усл.-отпадъци и замърсени почви	м ³				1,00	31 868,82	3,80	121 101,52
1.2.	Превоз със самосвал на отпадъци и замърсени почви до 500м - от т.1.1	м ³				1,00	31 868,82	3,70	117 914,63
1.3.	Разстилане на отпадъци и на земни маси за запръствяване и откосиране с булдазер на разстояние до 40м	м ³				1,00			
1.3.1	-от част: Подготвителни дейности	м ³					7 457,47	3,10	23 118,16
1.3.2	-от част: Техническа дейности	м ³					31 868,82	3,10	98 793,34
1.4.	Уплътняване на отпадъци и на земни почви с валеж самоходен	м ³				1,00			

1.4.1	-от част: Подготвителни дейности	м ³						3 515,66	1,88	6 609,44
1.4.2	-от част: Техническа дейности	м ³						15 023,87	1,88	28 244,88
396 781,97										
2.	Рекултивиращ пласт									
2.1.	Доставка на глинести почви с h=0,50m с транспорт до 70 км	м ³	24 908,00	0,50	1,00	12 454,00	26,00			323 804,00
2.2.	Доставка на земни почви с h= 0,20 m с транспорт до 10 км	м ³	19 749,90	0,20	1,00	3 949,98	10,10			39 894,80
2.3.	Доставка на хумус с h= 0,30 m с транспорт до 10 км	м ³	19 749,90	0,30	1,00	5 924,97	14,90			88 282,05
2.4.	Разстилане на земни маси и откосиране с булдазер на разстояние до 40м	м ³	19 749,90		1,00	19 749,90	3,10			61 224,69
2.5.	Уплътняване на земни почви с валяк самоходен	м ³	19 749,90		1,00	19 749,90	1,88			37 129,81
2.6.	Направа дренаж над канавки и дига - фракция 20-40мм	м ³	1 302,00	1,75	0,30	683,55	37,61			25 708,32
2.7.	Геотекстил 300 g/m2- доставка и полагане	м ²	1 302,00	4,50	1,00	5 859,00	5,65			33 103,35
009 147,02										
3.	Канавка 120/40/40см с L=1302,00м									
3.1.	Изкоп за охранителни канавки по шаблон - коритообразен - машинен -90%	м ³	1 302,00	0,80	0,40	0,90	374,98	3,80		1 424,92
3.2.	Изкоп за охранителни канавки по шаблон - коритообразен - ръчен - 10%	м ³	1 302,00	0,80	0,40	0,10	41,66	18,47		769,46
3.3.	Подложка от пясък с h=5см.	м ³	1 302,00	1,90	0,05	1,00	123,69	35,00		4 329,15
3.4.	Доставка и монтаж на улей ст.бетонен ЕО-1-100	м	1 302,00	1,00	1,00	1 302,00	101,53			132 192,06
138 715,59										
4.	Дига L=198,48м									
4.1.	Доставка на глинести почви от 50км	м ³	198,48	6,00	1,35	1,00	1 607,69	26,00		41 799,94
4.2.	Разстилане на земни маси и откосиране с булдазер на разстояние до 40м	м ³	198,48	6,00	1,35	1,00	1 607,69	3,10		4 983,84
4.3.	Уплътняване на земни почви с валяк самоходен	м ³	198,48	6,00	1,35	1,00	1 607,69	1,88		3 022,46
49 806,24										
5.	Водосток 1 ф800, L=7,0 м									
5.1.	Шахта 1	бр.				1,00	1,00	750,00		750,00
5.2.	Изкоп с ограничена ширина - машинен -90%	м ³	7,00	1,80	3,50	0,90	39,89	14,90		591,38
5.3.	Изкоп с ограничена ширина - ръчен - 10%	м ³	7,00	1,80	3,50	0,10	4,41	18,47		81,45
5.4.	Дост. и монтаж на тръба РР DN800 Sn10	м	7,00				7,00	300,00		2 520,00
3 942,83										
6.	Водосток 2 ф500, L=6,0 м									
6.1.	Шахта 2	бр.				1,00	1,00	650,00		650,00
6.2.	Изкоп с ограничена ширина - машинен -90%	м ³	6,00	1,80	3,50	0,90	34,62	14,90		506,60
6.3.	Изкоп с ограничена ширина - ръчен - 10%	м ³	6,00	1,80	3,50	0,10	5,78	18,47		80,82
6.4.	Дост. и монтаж на тръба РР DN500 Sn10	м	6,00				7,00	136,70		956,90
2 183,62										
1 199 577,27										

№	Наименование	Ед. м.	Дължина /м/	Ширина /м/	Височина /м/	Подбни части /бр/	Количество	Ед.цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
Част Мониторинг									
1	Оборудване за мониторинг								
1.1.	Мониторингови сондажи за подземни води с L=16,0 - 30,0m	бр.				3	3,00	4 000,00	12 000,00
1.2.	Пунктове за следене на топографията	бр.				7	7,00	217,29	1 521,03
1.3.	Пунктове за следене на газови емисии /газови кладенци/-3бр.								
1.3.1	Доставка и монтаж на габриони 1,50/1,50/1,0м	м ³	1,50	1,50	1,00	21	47,25	60,00	2 835,00
1.3.2	Изкоп с багер и обратно засипване в уплътнени отпадъци, LxD=5x5м, Н=5,0...6,0...10,0м	м ³	5,00	5,00	21,00	1	525,00	27,50	14 437,50
30 793,53									
									1 295 996,54
									259 199,31
									1 555 195,85

Етап II - Биологична рекултивация

№	Наименование	Ед. м.	Дължина /м/	Ширина /м/	Височина /м/	Подбни части /бр/	Количество	Ед.цена	Стойност без ДДС
чаот: Биологична рекултивация									
IIa.	Биологична рекултивация								
Дейност през първата година									
	Доставка на оборски тор	тона					19,75	30,00	747,24
1	Внасяне на оборски тор	тона					19,75	50,00	1 245,40
2	Фрезване на терени	дка					19,75	26,99	533,05
3	Доставка на тревно семе за зона 1 и 2 /смеска съгласно записката/	тона					0,14	8 781,69	1 229,44

4	Засяване на тревно семе Зона 1 и 2 , с включени всички опарации /зариване на семето, валиране/	м ²				6 600,00	2,32	15 312,00
5	Доставка на тревно семе за зона 4 /смеска съгласно записката/	тона				0,26	8 781,69	2 283,24
6	Засяване на тревно семе Зона 4, висока трудност - стръмни терени с включени всички опарации /зариване на семето , валиране/	м ²				13 150,00	3,24	42 606,00
7	Обигуряване на вода за поливане Зони 1, 2 и зона 4 (3 поливки x 15 литра/м2).	м ³				888,75	1,76	1 564,20
8	Косене машинно на затревените площи Зона 1 и 2 - 3 коситби	дка				6,60	37,57	247,96
9	Косене на затревените площи - 3 коситби - зона 4 - висока сложност стръмни терени	дка				13,15	53,72	706,42
IIб.	Отглеждане на тревните площи							
Дейност през втората година								
Торене								
10	Доставка на оборски тор	тона				24,91	30,00	747,24
11	Внасяне на оборски тор	тона				24,91	50,00	1 245,40
12	Поливане (3 поливки x 15 м3/дка)	м ³				1 120,86	4,00	4 483,44
Дейност през третата година								
Торене								
13	Доставка на оборски тор	тона				24,91	30,00	747,24
14	Внасяне на оборски тор	тона				24,91	50,00	1 245,40
15	Поливане (3 поливки x 15 м3/дка)	м ³				1 120,86	4,00	4 483,44
	Общо III. Изпълнение на строително - монтажни видове работи, Етап II /Биологична рекултивация/ лв. без ДДС							79 427,11
	ДДС							15 885,42
	Общо III. Изпълнение на строително - монтажни видове работи, Етап II /Биологична рекултивация/ лв. с ДДС							95 312,53



Образец!

№ Форм-18/15 от 2021 г.

До: Община Белово, Адрес: Гр. Белово, ул. "Орфей" 4А

От: "Еко-Хидро-90" ООД, ЕИК 112580619, адрес 4400 град Пазарджик, ул. Асен Златарев № 12, представлявано от инж. Георги Стефанов Делчев, електронен адрес: ekohidro_90@abv.bg

ОФЕРТА

Относно: Изработване на работен проект, осъществяване на авторски надзор и строително - монтажни видове работи на обект: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила“ по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"

Уважаеми Г - н Кмет, във връзка с получена покана за предоставяне на оферта, Ви предлагаме изпълнение на обекта, както следва:

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила“ по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"

№	Наименование	Общо в лв. без ДДС	Общо в лв. с ДДС
I. Изработване на работен проект			
1	Изработване на работен проект за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила“ по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	35500.00	42600.00
II. Осъществяване на авторски надзор			

1	Осъществяване на авторски надзор за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"	14000.00	16800.00
III. Изпълнение на строително - монтажни видове работи			
1	Изпълнение на строително - монтажни видове работи за Строеж: "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ 187,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово - етапно строителство"		
Етап I. Техническа рекултивация			
1.	Подготвителни дейности	74000.00	88800.00
2.	Техническа рекултивация	1200000.00	1440000.00
3.	Мониторинг	35000.00	42000.00
Етап II. Биологична рекултивация			
1.	Биологична рекултивация	73500.00	88200.00
Общо от етап I и етап II лв без ДДС		1302500.00	1659000.00
Обща стойност на оферта I + II + III в лева		1432000.00	1718400.00
Валидност на оферта: 8 месеца			
Изготвил оферта: инж. Георги Делчев			
Дата:		15.01.2021 г.	