


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)



ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА БЕЛОВО, УЛ. „ОРФЕЙ” № 4 А, 03581/ 27 70
(име, адрес и телефон за контакт)

ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ГР. БЕЛОВО, УЛ. „ОРФЕЙ” № 4 А
(седалище)

Пълен пощенски адрес: ГР. БЕЛОВО, П. К. 4470, УЛ. „ОРФЕЙ” № 4 А

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 03581/27 70, факс 03581/27 70, e-mail: kmet@belovo.eu

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Лице за контакти: ИНЖ. АНЕТА КЕЧЕВА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СА”

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО

Има следното инвестиционно предложение: **Промяна по време на СМР по реда на чл. 154 от ЗУТ за обект „КОРЕКЦИЯ, УКРЕПВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ ПО КОРИТОТО НА РЕКА ЯДЕНИЦА В УЧАСТЪЦИТЕ НА ГРАД БЕЛОВО, С ЦЕЛ ПРЕВАНТИВНО ЕЛИМИНИРАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ НА НАВОДНЕНИЯТА”**

- .

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното намерение се изпълнява поэтапно според осигуреното финансиране като преценката за извършване на необходимостта от ОВОС е извършена с Решение ПК-06-ПР/2013год.

Настоящото инвестиционно намерение е за промяна и допълване по време на СМР по реда на 154 от ЗУТ. С настоящата проектна разработка се цели допълване на одобрените

проектни разработки по реда на чл. 154 от ЗУТ през месец юли 2020год. и съгласно които се работи етап 2 и етап 3 от КОРЕКЦИЯ, УКРЕПВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ ПО КОРИТОТО НА РЕКА ЯДЕНИЦА В УЧАСТЪЦИТЕ НА ГРАД БЕЛОВО, С ЦЕЛ ПРЕВАНТИВНО ЕЛИМИНИРАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ НА НАВОДНЕНИЯТА.

След започване на строителството и откриване на строителната площадка на 25.11.2020г. комисия от Изпълнител, Възложител и строителен надзор констатира на терен непълноти в одобрената проектна документация, което налага допълнение.

С настоящото Община Белово Ви информира за допълнението и промяната на инвестиционното си намерение, съгласно Ваше писмо ПД-01-370 -7/06.11.2019год. и Решение ПК -06-ПР/2013год.

Предвидено е да се проектират и изпълнят подпорни стени в регулацията на гр. Белово на река Яденица от профил 1 до профил 5 по ляв и десен бряг преди моста на реката и от профил 6 до профил 13 по десен бряг след моста. Обекта е определен като обект I категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: пр.1 до пр.5 по ляв и десен бряг преди моста на реката и от пр.6 до пр.13 по десен бряг след моста.

Целта е да даде решение за превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията посредством корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на река Яденица в участъците на град Белово. Изготвени са проектни разработки за допълване на одобрения проект от м.7 2019г. по реда на чл. 154 от ЗУТ и във връзка с протокол и констатации на комисия работила на обекта на 25.11.2020г и описала констатираните пропуски в обхват от пр.1 до пр.5 по ляв и десен бряг преди моста на реката и от пр.6 до пр.13 по десен бряг след моста в регулацията на гр. Белово.

Съществуващото положение към момента в участък от пр. 1 до пр.5 изразява наличие на опасност при високи води, водата да премине зад проектираните по одобрения проект стени и да залее жилищните сгради и дворове, за това се налага изграждане на подпорни стени и на двата бряга в този участък.

Параметрите на водните количества от предоставеният хидрогеоложки доклад са следните:

Водното количество на реката в този участък при обезпеченост $p=1\%$ е $59.9993\text{м}^3/\text{сек.}$, а при обезпеченост $p=0,1\%$ е $96,823\text{м}^3/\text{сек.}$ Оразмеряването е извършено по формулата на Шези.

Проекта ще се реализира на един етап. Основните СМР са:

- изчистване на храсти и дървета;
- извозване на храсти и дървета;
- изкопни и насипни работи – ще се извършат механично и ръчно. Поради опасност от срутване на земни маси при подпорна стена с височина от 4,0м се предвижда укрепване на изкопите.
- Кофражни работи-за изграждане на прага, рибния проход и стените се предвижда изпълнение на кофраж от готови стоманени платна и съответно тяхното укрепване.
- Бетонови работи – бетона ще се доставя с класа, съобразно проекта и с бетоновози. Бетона ще се доставя с класа, съобразно проекта и с бетоновози.